



A fűtési WOLF automatika külső hőfok érzékelőjének vezetéke számára – a homlokzati hőszigetelés alatt – védőcsővezetés készítenendő a gépész tervező által megadott helyre!



Gépészeti osztó-gyűjtő szivattyúk, érzékelő-, beavatkozó elemek bekötése a WOLF beüzemelője által

Figyelem!
A pincészin ten falon kívül szerelt védőcsőves tartó szerkezeten vezetett NYM-J 3x1,5(2,5)mm2 vezeték hálózat, tömített szerelvényezés készüljön!

Jelmagyarázat



- EPH bekötés nyomvonala M Cu 6mm2
- Meglévő megtartandó, újra felszerelendő prizma búrás 3x36W, IP55 lámpatest
- váltó-, falon kívüli védett egysarkú kapcsoló
- Falon kívüli dug. aljzat, IP44
- Villamos elosztó

KIVITELI TERV BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.	
MEGRENDELŐ: BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA 1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.	
TERVEZŐ: MBFT MAGYARORSZÁG BT. 1183 BUDAPEST SELMECBÁNYA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU	
ÉPÍTÉS ZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378	
ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030 AGOREX KFT. 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B. e.agorex@agorex.hu	
ÉPÜLETVILLAMOS SÁG: SÁPI JÓZSEF V-T-01-2203 ORFIREUSZ KFT. 1027 BUDAPEST SZÁSZ KÁROLY UTCA 2. I/21. orfireusz@gmail.com	
DÁTUM/ 2015. OKTÓBER	SZAKÁGI/ ÉPÜLETVILLAMOS SÁG
MEGNEVEZÉS/ Gyermekorvosi rendelő, pince villamos berendezési alaprajza	
LÉPTÉK/ M=1:50	GE-1