

<div>KIVITELI TERV</div> <div>BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ</div> <div>BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.</div>	
<div>MEGRENDELŐ:</div> <div>BUDAPEST FŐVÁROS XVIII.KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA</div> <div>1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.</div>	
<div>TERVEZŐ:</div> <div>MBFT MAGYARORSZÁG BT.</div> <div>1183 BUDAPEST SELMECBÁNYA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU</div> <div>ÉPÍTÉSZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378</div> <div>ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030</div> <div>AGOREX KFT. 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B.</div> <div>agorex@agorex.hu</div> <div>ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: SÁPI JÓZSEF V-T-01-2203</div> <div>ORFIREUSZ KFT. 1027 BUDAPEST SZÁSZ KÁROLY UTCA 2. I/21.</div> <div>e:orffireusz@gmail.com</div>	
DÁTUM/	SZAKÁG/
2017. NOVEMBER	ÉPÍTÉSZET
MEGNEVEZÉS/	TERVEZETT ÁLLAPOT
	RÉSZLETTERVEK
LÉPTÉK/	
M=1:50	E-21/M2

- Knauf szilikát vakolat
- Üvegszövet háló beágyazva
- Knauf kőzetgyapot szigetelés 14 cm ragasztva, dübelezve
- Külső vakolat (meglévő)
- Falszerkezet (meglévő)
- Belső vakolat (meglévő)
- Üvegszövet tapéta
- Felületépzés

INDÍTÓPROFIL DÜBELEZVE (6/80)

- Knauf lábazati vakolat
- Üvegszövet háló beágyazva
- Knauf XPS szigetelés 8 cm ragasztva, dübelezve
- Lábazati vakolat (meglévő)
- Beton lábazat/pincefal

SZÜRKE KERTI SZEGÉLY


- Barabás Somló Trió kagylóhéj színű 6cm vtg. térkő
- Ágyazóhomok 3 cm
- Tömörített kavicságy 15 cm
- Tömörített altalaj TRgamma 95%
- Meglévő talaj

- Kerámia burkolat 10mm
- Ágyazóhabarcs 5mm
- Aljzatbeton gépi simítással 5 cm
- Technológiai szigetelés
- Lépésálló EPS hőszigetelés 3 cm
- Aljzatbeton (meglévő megmaradó)
- kavicsfeltöltés (meglévő megmaradó)
- talaj

M=1:10

LÁBAZATKIALAKÍTÁS TÉRKŐCSATLAKOZÁSSAL

R01




M=1:10

LÁBAZATKIALAKÍTÁS PARKOLÓNÁL

R02


LÁBAZATKIALAKÍTÁS MAGASJÁRDÁNÁL (R03)

ELŐLÉPCSŐ KIALAKÍTÁSA (R04)




M=1:10

- Knauf szilikát vakolat
- Üvegszövet háló beágyazva
- Knauf kőzetgyapot szigetelés 8 cm ragasztva, dübelezzve
- Ytong parapetfal 20cm
- XPS hőszigetelés 5 cm
- S-Glass Fleece 120 elválasztó réteg
- Sikaplan G vízszigetelőlemez mechanikus megfogatással




ATTIKA KILAKÍTÁSA R05




Lábazat lezárása alumínium lemezből. Prefa barna színben


- Sikaplan G vízszigetelőlemez mechanikus megfogatással
- S-Glass Fleece 120 elválasztó réteg
- XPS hőszigetelés 14 cm
- Külső vakolat (meglévő)
- Falszerkezet (meglévő)
- Belső vakolat (meglévő)
- Felületépítés (meglévő)





M=1:10

ATTIKA FALCSATLAKOZÁS EMELETI TERASZNÁL R06





L04* ELŐTETŐ TERVE (R08)



R1	20 MM CK LAP
	20 MM REZGÉSCSILLAPÍTÓ GUMILEMEZ
	5 MM KAZÁNLEMEZ

A TELJES SZERKEZET TÜZIHORGANYOZVA
ELHELYEZÉSE 40/40 KAVICSOS JÁRDALAPRA

KÉSZÜL 2DB

M=1:10

GÉPALAP TERVE

209