



MENTŐBEJÁRAT

GYERMEKORVOSI, FELNŐTT ÉS SZAKORVOSI
RENDELŐ BEJÁRATA

GK.BEHAJTÓ
DOLGOZÓK JÁRMŰVEI



1 ÚJ ÚSZÓKAPU AUTOMATIZÁLT KIVITELBEN KÉSZÜL 2 DB

2900 mm-es úszókapu, C60/4-es "C" profillal,
G4-es görgővel, (2 x 5 db csapágy)
60 x 60-as zártszelvény a "C" profil felett,
40 x 40 mm-es zártszelvény kerettel,
40 x 40 mm-es zártszelvény merevítéssel
lábazati magasságban lemez borítással
20 x 20 mm-es zártszelvény pálcákkal
mázolt kivitelben
1db Motor R30/803 beépített H70-es vezérléssel mechanikus
végálláskapcsolóval
2db Távirányító H80/TX22
1 pár fotocella FT00
1 db Vevő
1 db LED-es villogó R92 230V AC
1 db antanna R92-es villogóhoz



2 ÚJ ÚSZÓKAPU AUTOMATIZÁLT KIVITELBEN KÉSZÜL 1 DB

2500 mm-es úszókapu, C60/4-es "C" profillal,
G4-es görgővel, (2 x 5 db csapágy)
60 x 60-as zártszelvény a "C" profil felett,
40 x 40 mm-es zártszelvény kerettel,
40 x 40 mm-es zártszelvény merevítéssel
lábazati magasságban lemez borítással
20 x 20 mm-es zártszelvény pálcákkal
mázolt kivitelben
1db Motor R30/803 beépített H70-es vezérléssel mechanikus
végálláskapcsolóval
2db Távirányító H80/TX22
1 pár fotocella FT00
falra szerelhető kulcsos kivitelben
1 db LED-es villogó R92 230V AC
1 db antanna R92-es villogóhoz



3 ÚJ FIX ELEM KÉSZÜL 1 DB

40 x 40 mm-es zártszelvény kerettel,
40 x 40 mm-es zártszelvény merevítéssel
lábazati magasságban lemez borítással
20 x 20 mm-es zártszelvény pálcákkal
mázolt kivitelben



4 ÚJ FIX ELEM KÉSZÜL 1 DB

40 x 40 mm-es zártszelvény kerettel,
40 x 40 mm-es zártszelvény merevítéssel
lábazati magasságban lemez borítással
20 x 20 mm-es zártszelvény pálcákkal
mázolt kivitelben



5 VILÁGÍTÓ INFORMÁCIÓS TÁBLA

Alumínim vázszerkezet
Profilmélység: 140 mm
Plexi előlap 4 mm vastag
Alumínium hátfal (1,5 mm vastag)
Világítás: LED-es kivitel
Felületkezelés: natúr alumínium



KIVITELI TERV
BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ
BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.

MEGRENDELŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII.KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.

TERVEZŐ:
MBFT MAGYARORSZÁG BT.
1183 BUDAPEST SELMECBÁNYA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU

ÉPÍTÉSZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378

ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
AGOREX KFT. 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B.
e:agorex@agorex.hu

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: SÁPI JÓZSEF V-T-01-2203
ORFIREUSZ KFT. 1027 BUDAPEST SZÁSZ KÁROLY UTCA 2. I/21.
e:orfireusz@gmail.com

DÁTUM/ 2017. NOVEMBER

SZAKÁG/ ÉPÍTÉSZET

MEGNEVEZÉS/ TERVEZETT ÁLLAPOT
KERÍTÉSTERV

LÉPTÉK/ M=1:50

E-20