

JELMAGYARÁZAT:

- SZENNYVÍZCSATORNA VEZETÉK (GEBERIT PEHD)
- SZENNYVÍZCSATORNA VEZETÉK PADLÓBAN (GEBERIT PEHD)
- CSAPADÉKVÍZ VEZETÉK (GEBERIT PEHD)
- CSURGALÉKVÍZ (PE)
- CSATORNA KISZELLŐZŐ VEZETÉK (GEBERIT)
- HIDEGVÍZ VEZETÉK (VIEGA SANPRESS INOX)
- HASZNÁLATI MELEGVÍZ VEZETÉK (VIEGA SANPRESS INOX)
- V9 VÍZ FELSZÁLLÓ
- CS9 CSATORNA, CSAPADÉKVÍZ EJTŐ

MEGJEGYZÉS

— A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel.
— Minden vízvezetéket szigeteléssel kell ellátni, ezek vastagsága az átmérő függvényében:

	Hidegvíz						
Csőméret [NA]	15	20	25	32	40	50	65
Szigetelés [mm]	6	6	6	6	9	9	9

	Meleg, keringtetett						
Csőméret [NA]	15	20	25	32	40	50	65
Szigetelés [mm]	13	13	19	19	19	19	19

— A hidegvízvezeték szigetelése páradiffúzió ellen védett kell legyen.
— A vízfogyasztók vízoldali bekötési mérete: 20x2,8 kivételt képeznek a wc–k és pissoir–ok, melyek bekötési mérete: 16x2,2.
— A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni.
— Tűzszakasz átlépésekor az áttörés helyreállítását légmentesen záró tűzgátló tömítéssel kell ellátni! Csatorna vezetékeket tűzszakasz átlépésekor és födémáttörésnél tűzvédelmi mandzsettával kell ellátni!
— Az aknában és a közlekedők álmennyezetében a gerincvezetékek anyaga MSZ1210 szerinti vastagfalú, menetvágásra alkalmas, horganyzott acélcső.
— A falakon, födémeken való csőátvezetés két méretnél nagyobb védőcsővel szerelendő.
— A vezetékek megfogása típus csőtartókkal és csőbilincsekkel, valamint függesztőkkel történik.
— Maximális távolság a csőmegfogások között:
NA15–20 1,5 m
NA20–25 2,5 m
NA32–40 3,0 m
NA50–80 3,5 m
NA100– 4,0 m
— A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
— A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.
— A terveken megnevezett termékek bármely más azonos minőségű és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.

MÉRET	Viega Sanpress Inox
DN15	18x1,0
DN20	22x1,2
DN25	28x1,2
DN32	35x1,5
DN40	42x1,5
DN50	54x1,5

MÓDOSÍTOTT TERVLAP

A 2015. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT TERV MÓDOSÍTÁSA
A TARTALMOMJEGYZÉK SZERINT MÓDOSÍTÁSRA NEM KERÜLŐ TERVEK TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK

KIVITELI TERV
BÉKE TÉRI ORVOSI RENDELŐ
BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÜLLŐI ÚT 761.

MEGRENDELŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII.KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
1184 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 400.

TERVEZŐ:
MBFT MAGYARORSZÁG BT.
1183 BUDAPEST SELMECBÁNYA UTCA 10. MBFT.MO@T-ONLINE.HU

ÉPÍTÉSZET: MOLNÁR ZSOLT 01-4378
ÉPÜLETGÉPÉSZET: KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: SÁPI JÓZSEF V-T-01-2203

DÁTUM/
2017. MÁJUS

SZAKÁG/
ÉPÜLETGÉPÉSZET

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ/
AGOREX KFT.
1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5/B.
e:agorex@agorex.hu

KALMÁR ZOLTÁN G-T 01-14030
MAKÁRY CSABA G-T 01-12347
MOTTL TAMÁS G-T 01-12714

MEGNEVEZÉS/
VIZELLÁTÁS CSATORNÁZÁS SZERELÉS
TETŐ ALAPRAJZ

LÉPTÉK/
M=1:50

GVCS-03