

Faanyagvizsgálati lejegyzék:

At tetőszerkezet vizsgálat A székoszlop


Bt tetőszerkezet vizsgálat B székoszlop

Af1 fűdémvizsgálat Af1 sáv

Af2 fűdémvizsgálat Af2 sáv

Bf1 fűdémvizsgálat Bf1 sáv

- 1 kötőgerenda At, Bt
2 torokgerenda At, Bt
3 fűdémgerenda Af2
4 fűdémgerenda Af1, Bf
5 talpszelemen At
6 talpszelemen Bt
7 derékszelemen At
8 derékszelemen Bt
9 székoszlop At
10 székoszlop Bt
11 szarufa At
12 szarufa Bt
13 ferde dűc At
14 ferde dűc Bt
15 könyökfa At
16 könyökfa Bt




II-es lépcsőház

I-es lépcsőház

C-C METSZET

Felület lejegyzék		
Szám	Kitöltés	Név
1		Tégla
2		Fa
3		Vakolat 01
4		tető héjfal

- Rétegrének:
- R1. Meglévő padlás fűdém
Padlástér
Agyagtappasztás 5,00 cm
Deszkázat 2,40 cm
Fa gerenda (légrés) 20,0 cm
Deszkázat 2,40 cm
Nádokövet 1,00 cm
Belső vakolat 1,00 cm
Belső festés 2 rtg.
- R2. Meglévő tető rétegrének beépített részén (feltételezett)
Tetőcserep 2,50 cm
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm
Ellenléc 50/30 cm 3,00 cm
Páraáteresztő tetőfólia 1 rt.
Szarufa (hőszigetelés) 15,0 cm
Párazáró fólia sd=100 l rtg.
Lécerezés 2,40 cm
Gipszkarton 1,25 cm
Belső festés 2 rtg.
- R3. Meglévő tető rétegrének
Tetőcserep 2,50 cm
Tetőléc 50/25 cm 2,40 cm
Szarufa 15,0 cm
Padlástér
- R4. Új tető rétegrének beépített részén (feltételezett)
Tondach Twist tetőcserep 2,50 cm
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm
Ellenléc 50/50 cm 5,00 cm
Páraáteresztő tetőfólia 1 rt.
Szarufa (hőszigetelés) 15,0 cm
Párazáró fólia sd=100 l rtg.
Lécerezés 2,40 cm
Gipszkarton 1,25 cm
Belső festés 2 rtg.
- R5. Új tető rétegrének
Tondach Twist tetőcserep 2,50 cm
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm
Ellenléc 50/50 cm 5,00 cm
Páraáteresztő tetőfólia sd=100 l rtg.
Szarufa 15,0 cm
Padlástér



II-es lépcsőház

I-es lépcsőház

D-D METSZET