



**Bf1** földm vizsgálat Bf1 sáv





- 1 kötőgerenda At, Bt
- 2 torokgerenda At, Bt
- 3 födémgerenda Af2
- 4 födémgerenda Af1, Bf
- 5 talpszelemen At
- 6 talpszelemen Bt
- 7 derékszelemen At
- 8 derékszelemen Bt
- 9 székoszlop At
- 10 székoszlop Bt
- 11 szarufa At
- 12 szarufa Bt
- 13 ferde dúc At
- 14 ferdedúc Bt
- 15 könyökfa At
- 16 könyökfa Bt



## B-B METSZET



## A-A METSZET

Szám	Kitöltés	Név
1		Tégla
2		Fa
3		Vakolat 01
4		tető héjjalás

**Rértregrerlek:**  
**R1. Mrelelvő padlás födém**  
 Padlástér  
 Agyagtapsztás 5,00 cm  
 Deszkázat 2,40 cm  
 Fa gerenda (légrés) 20,0 cm  
 Deszkázat 2,40 cm  
 Nádszövet 1,00 cm  
 Belső vakolat 1,00 cm  
 Beltéri festés 2 rtg.

**R2. Meglévő tető rétegtrend beépített részen( feltételezett)**  
Tetőcserep 2,50 cm  
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm  
Ellenléc 50/30 cm 3,00 cm  
Páraáteresztő tetőfólia 1 rt.  
Szarufa (hőszigetelés) 15,0 cm  
Párazáró fólia sd=100 l rtg.  
Lécezés 2,40 cm  
Gipszkarton 1,25 cm  
Beltéri festés 2 rtg.

**R3. Meglévő tető rétegrend**  
Tetőcserép 2,50 cm  
Tetőléc 50/25 cm 2,40 cm  
Szarufa 15,0 cm  
Padlástér

**R4. Új tető rétegtrend beépített részén( feltételezett)**  
Tondach Twist tetőcserep 2,50 cm  
Tetőléc 50/30 cm 3,00 cm  
Ellenléc 50/50 cm 5,00 cm  
Páraáteresztő tetőfólia 1 rt.  
Szarufla (hőszigetelés) 15,0 cm  
Párazáró fólia sd=100 l rtg.  
Lécezés 2,40 cm  
Gipszkarton 1,25 cm  
Beltéri festés 2 rtg.

**R5. Új tető rétegrend**  
Tondach Twist tetőcserep 2,50 cm  
Tetőlécz 50/30 cm 3,00 cm  
Ellenlécz 50/50 cm 5,00 cm  
Páraáteresztő tetőfólia sd=100 l rtg.  
Szarufa 15,0 cm  
Padlástér

dátum: 2017. október 26.

## TETŐ FELÚJÍTÁSI TERV

BUDAPEST XVIII. KERÜLET, GYÖNGYVIRÁG U. 49-51.  
TETŐ FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE

cím: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49-51.

Hrsz.: 154684

Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatala  
1194 Budapest, Üllői út 400.

Megrendelő képviselője: Takács Ferenc irodavezető

**BON CONTROL Kft.**

2330 Dunaharaszti, Csontváry u. 8/  
Székely László Gyermekorvosi Központ

**BON CONTROL** Szabó Agoston ügyvezető  
+36 20 477 5901

 [szaboagoston@boncontrol.hu](mailto:szaboagoston@boncontrol.hu)

Építész tervező:	Tartószerkezet tervező:
------------------	-------------------------

Radies András	Sipos Csaba
Nytsz.: É 01-3613	Nytsz.: T 13-675

Faanyagvédelmi szakértő:	Épületvillamos tervező:
--------------------------	-------------------------

Bereczky Albert	Rudolf János
Nyitott : 01. 10762	Nyitott : VI. 01. 894

**Tervezett állapot**

Tervezett állapot	
1. sz. sz. sz.	1. sz. sz. sz.

tervlap név: **1.ervezett metszetek**lépték: **1:50**                      tervlap szám: **É.4**