


R1  
2 RTG. BITUMENESLEMEZ FEDÉS (HELYENKÉNT BETON JÁRDALAPOK)  
1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓ RÉTEG ( MŰLEÍRÁS SZERINT)  
2X 10 CM LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS  
1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓRÉTEG  
MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET  
1 RTG. HOMLOKZATI VAKOLAT  
15 CM EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS  
1 RTG. HOMLOKZATI DÖRZSVAKOLAT  
(MEGRENDELŐVEL EGYEZTETETT SZÍN BEN)

R2  
2 RTG. BITUMENESLEMEZ FEDÉS (HELYENKÉNT BETON JÁRDALAPOK)  
1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓ RÉTEG ( MŰLEÍRÁS SZERINT)  
2X 10 CM LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS  
1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓRÉTEG  
MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET  
1 RTG. BELTÉRI VAKOLAT

R3  
1 RTG. HOMLOKZATI DÖRZSVAKOLAT (MEGRENDELŐVEL EGYEZTETETT SZÍN BEN)  
15 CM EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS ; LÁBAZATNÁL ZÁRTCELLÁS HŐSZIGETELÉSEL.  
1 RTG. HOMLOKZATI VAKOLAT  
MEGLÉVŐ FALSZERKEZET  
1 RTG. BELTÉRI VAKOLAT

- Homlokzati vakolat
- Meglévő terasz burkolat
- Tervezéssel nem érintett épületrész
- Lapostető attika (vasbeton)
- Termett talaj
- Homlokzati EPS Hőszigetelés
- Lábazati XPS zártcellás hőszigetelés



R3  
1 RTG. HOMLOKZATI DÖRZSVAKOLAT (MEGRENDELŐVEL EGYEZTETETT SZÍN BEN)  
15 CM EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS  
1 RTG. HOMLOKZATI VAKOLAT  
MEGLÉVŐ FALSZERKEZET  
1 RTG. BELTÉRI VAKOLAT

ÉPÍTÉS TÁRGYA: Halomi úti Bölcsőde hőszigetelése	
ÉPÍTÉS HELYE: 1184 Budapest, Halomi út 113/B Hrsz: 145445	
ÉPÍTETŐ: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 1184 Budapest, Üllői út 400	
ÉPÍTÉSZ: Csikós István okl. építészmérnök É2 01-2729/02	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: Maros Áron	DÁTUM: 2018.01.11.
TERV FAJTA: KIVITELI TERV	RAJZSZÁM: M2
TERV MEGNEVEZÉSE: KERESZTMETSZET	LÉPTÉK: M=1:100