


R1
2 CM PADLÓBURKOLAT ÉS ÁGYAZAT
20 CM MONOLIT VB. LEMEZ
C.A. 150 CM GÉPÉSZETI BÚVÓTÉR
10 CM TÖMÖRÍTETT KAVICS ÁGYAZAT
TERMETT TALAJ



R2
15 CM HOMLOKZAT HŐSZIGETELŐ RENDSZER
32 CM MEGLÉVŐ VAKOLT FŐFAL
1,5 CM BELTÉRI VAKOLAT

- Legend:
- Főfal
 - Beltéri 15*15 csempeburkolat
 - Lábazati mettlachi burkolat
 - Szerkezeti beton (vasbeton)
 - Termett talaj
 - Sávalap beton
 - Tömörített kavicságy

ÉPÍTÉS TÁRGYA: Halomi úti Bölcsőde Konyha felújítás	
ÉPÍTÉS HELYE: 1184 Budapest, Halomi út 113/B Hrsz: 145445	
ÉPÍTETŐ: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 1184 Budapest, Üllői út 400	
ÉPÍTÉSZ: Csikós István okl. építészmérnök É2 01-2729/02	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: Maros Áron	DÁTUM: 2018.01.11.
TERV FAJTA: KIVITELI TERV	RAJZSZÁM: MK 2
TERV MEGNEVEZÉSE: KONYHA FELÚJÍTÁS	LÉPTÉK: M=1:100