









R1	2 RTG. BITUMENESLEMEZ FEDÉS (HELYENKÉNT BETON JÁRDALAPOK) 1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓ RÉTEG (MŰLEÍRÁS SZERINT) 2X 10 CM LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS 1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓRÉTEG MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET 1 RTG. HOMLOKZATI VAKOLAT 15 CM EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS 1 RTG. HOMLOKZATI DÖRZSVAKOLAT (MEGRENDELŐVEL EGYEZTETETT SZÍNBEN)	R2	5 CM LETERHELŐ KAVICS RTG. (HELYENKÉNT BETON JÁRDALAPOK) 1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓ RÉTEG (MŰLEÍRÁS SZERINT) 2X 10 CM LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS 1 RTG. MŰANYAG FILC ELVÁLASZTÓRÉTEG MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET 1 RTG. BELTÉRI VAKOLAT	R3	1 RTG. HOMLOKZATI DÖRZSVAKOLAT (MEGRENDELŐVEL EGYEZTETETT SZÍNBEN) 15 CM EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS ; LÁBAZATNÁL ZÁRTCELLÁS HŐSZIGETELÉSSSEL. 1 RTG. HOMLOKZATI VAKOLAT MEGLÉVŐ FALSZERKEZET 1 RTG. BELTÉRI VAKOLAT
----	--	----	--	----	--



R3	<p>1 RTG. HOMLOKZATI DÖRZSVAKOLAT (MEGRENDELŐVEL EGYEZTETETT SZÍNBN)</p> <p>15 CM EPS HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS</p> <p>1 RTG. HOMLOKZATI VAKOLAT</p> <p>MEGLÉVŐ FALSZERKEZET</p> <p>1 RTG. BELTÉRI VAKOLAT</p>
----	--

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | Homlokzati vakolat |
|  | Meglévő terasz burkolat |
|  | Tervezéssel nem érintett épületrész |
|  | Lapostető attika (vasbeton) |
|  | Termett talaj |
|  | Homlokzati EPS Hőszigetelés |
|  | Lábazati XPS zártcellás hőszigetelés |

ÉPÍTÉS TARGYA:	
Halomi úti Bölcsőde hőszigetelése	
ÉPÍTÉS HELYE:	
1184 Budapest, Halomi út 113/B	
Hrsz: 145445	
ÉPÍTÉSI:	
Budapest XVIII. kerület	
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat	
1184 Budapest, Üllői út 400	
ÉPÍTÉS:	
Csikós István	
okl. építésmérnök É2 01-2729/02	
ÉPÍTÉS MUNKÁIS:	DÁTUM:
Maros Áron	2018.01.11.
TERV FAJTA:	RAJZSZÁM:
KIVITELI TERV	M1
TERV MEGNEVEZÉSE:	LÉPTÉK:
KERESZTMETSZET	M=1:100